Interimsgebäude Landtag Baden-Württemberg

Stuttgart

Interimsgebäude Landtag Baden-Württemberg



Stuttgart

Zurück Vorwärts

Interimsgebäude Landtag Baden-Württemberg, Stuttgart

Bauherr
Land Baden-Württemberg

Auftraggeber
Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Architekt
Harder Stumpfl Architekten, Stuttgart

Projektleiter
Dipl.-Ing. (FH) Manfred Finkenberger

Fertigstellung
2013

Beratungsleistungen

Raumakustik mit raumakustischer Simulation-Auralisation, raumakustische Messungen, thermische Bauphysik, Bauakustik

Projektinformation

Landtag bis 2016 im Kunstgebäude untergebracht, Kuppelsaal besitzt Nachhallzeit von ca. 7,5 Sekunden, durch schallabsorbierende Maßnahmen wurde konstante Nachhallzeit von 1,0 Sekunden erzielt, Nutzer bezeichnet Raumakustik als "sehr gelungen", Sprachverständlichkeit (STI) liegt immer über 65%

-



-

-

-